DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 2/2008

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zálconníka č. 513/1991 Zb, v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obchodné meno ***Psychiatrická liečebňa Sučany***
Adresa Hradiská 20, 038 52 Sučany
Zastúpený : MUDr. Ľubomír Strelka - riaditeľ
Bank. spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000286573/8180
IČO : 17335612
DIČ : 2020598888
Tel. 043/4293201-5
Fax 043/4293389

Zhotoviteľ:

Obchodné meno . ***SKANVOR spol. s r.o.***
Sídlo : 038 03 Sklabina 112
V zastúpení : Ing. Igor Kovačka - riaditeľ spoločnosti
Zapísaný v OR : OS Žilina,OR-461/L
Bankové spojenie: SLSP a.s. pobočka Martin
Číslo účtu 61322978/0900
IČO : 31564666
DIČ : 31564666/666
Tel. : 043/4262464, 4262249
Fax : 043/4262115

I.

Pri realizácii stavebných prác sa objednávateľ rozhodol pre dispozičnú zmenu vestibulu, zmenu podhľadu, dverných otvorov a zmenu rozsahu rekonštrukcie vstupnej rampy. Tieto zmeny vyvolali potrebu menej a naviac prác. Z uvedených dôvodov zhotoviteľ vypracoval nový rozpočet a zmluvné strany sa následne dohodli na zmene Zmluvy o dielo v nasledovných bodoch.

II.

1. Článok 3- Zmluvná cena bod

3.1 Zmluvná cenaje stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 3.3. Cena je uvedená v členení:

3.1.1 cena bez DPH	885 240,30 Sk
3.1.2 NP - vstupná rampa s nábehom	171 396,70 Sk
3.1.4 NP a zmeny	273 943.30 Sk
Cena spolu bez DPH	1 330 580.30 Sk
DPH 19%	252 810.30 Sk
cena spolu s DPH	**1 583 390,60 Sk**

Slovom: **Jedenmilónpäťstoosemdesiaťtritisíctristodeväťdesiať 0,6** Slovenských korún

III.

Ostatné články a body ZoD zostávajú bez zmien.

V Sučanoch dňa:

MUDr. Ľubomír Strelka - riaditeľ PL

Ing. Igor Kovačka - riaditeľ spoločnosti

Súhrnný list

Stavba: Prevádzková budova-recepcia -stav. úpravy

Mesto Sučany, Psychiatrická liečebňa

Zmluva č. 02/2008/SK

Názov stavby objektu časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	N	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	Spolu s DPH
Stavba: Prevádzková budova-recepcia -stav úpravy	885 240,34		885 240,34				885 240,34	168195.7	1 053 436,04
Objekt NP - vstupná rampa aj s nábehom	190 440,76		190440,76	-19044,08			171 396,68	32565,4	203 962,08
Objekt NP a zmeny	273 943,31		273943,31				273 943,31	52049,2	325 992,51
Stavba Prevádzková budova - recepcia - stav. úpravy	1 349 624,41		1349624,41	-19044,08			1 330 580,33	252810,3	1583 390,63

Krycí list

Stavba : Prevádzková budova - recepcia - stav. úpravy	Miesto : Sučany, Psychiatrická liečebňa,	Rozpočet :
	JKSD :	Spracoval : Ing. Alžbeta Toretková
	Zmluva č. 02/2008/SK	Dňa : 30.06.2008

Odberateľ : Psychiatrická liečebňa, Sučany	IČO : 17335612	DIČ : 2020598888	IČ DPH : SK2020598888
Dodávateľ : SKANVOR s.r.o.Sklabiňa 03803 Sklabiňa	IČO : 31564666	DIČ : 2020431919	IČ DPH : SK2020431919
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	1 053 436 SKK	za M3 OP	1 M2 UP	1 053 436 SKK	za M2 UP
1 M2 ZP	1 053 436 SKK	za M2 ZP	1 M	1 053 436 SKK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV :	215 157,56	87 769,50	302 927,06
2	PSV :	352 015,41	193 410,00	545 425,41
3	MCE :	36 887,87		36 887,87
4	Iné :			
5	Súčet :	604 060,84	281 179,50	885 240,34

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	885 240,34
22	DPH 19 % z : 885 240,34	168 195,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 053 436,04

F	Odpočet - prípočet

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :		
Dátum :		
Pečiatka :		

stavba Prevádzková budova - recepcia - stav. úpravy

Objednávateľ: Psychiatrická liečebňa, Sučany

Dodávateľ SKANVOR s.r.o.Sklabiňa

Dátum: 30.05.2008
Spracoval: Ing. Alžbeta Torebková

Prehľad nákladov

SKANVOR spol. s r.o

Por. číslo	Kód položky	Popis položky: stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonach Jednotková	Hmotnosť v tonach Spolu	Suť v tonach Jednotková	Suť v tonach Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221-113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 38 cm, do 200 m2	20,000	m2	387,00	7 740,00				0,400	8,000
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**7 740,00**	**SKK**		**7 740,00**					**8,000**
		3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE									
2	011-311272258	Murivo presne porobet tvárnice PPT-hlad Ytong, 250mm, P6-700	2,613	m3	4 380,00	11 444,94		0,93398	2,440		
		*(3,8+4,5+0,2*2)*0,25*1,0 = 2,175*									
3	011-311272259	Murivo presne porobet tvárnice PPT-hlad Ytong, 300mm, P6-700	3,244	m3	4 460,00	14 468,24		0,93163	3,022		
		*(7*3-(2,4*1,5+1,65*2,3))*0,3 = 4,082*									
4	011-317161111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	1,000	kus	395,00	395,00		0,01726	0,017		
5	011-317161118	Preklady POROTHERM 120/65/2750 mm	4,000	kus	870,00	3 480,00		0,04438	0,178		
6	011-342272640	Priečky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm	13,666	m2	720,00	9 839,52		0,12066	1,649		
		3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu	**39 627,70**	**SKK**		**39 627,70**			**7,306**		
		5 - KOMUNIKÁCIE									
7	221-564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 15 cm	20,000	m2	126,00	2 520,00		0,29160	5,832		
8	221-581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	20,000	m2	408,00	8 160,00		0,35858	7,172		
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**10 680,00**	**SKK**		**10 680,00**			**13,004**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
9	014-612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	35,550	m	38,00	1 350,90		0,00431	0,153		
10	014-612425931	Omietka vnút. ostenia oken, dver. vap. štukovou	2,340	m2	351,00	821,34		0,05731	0,134		
		0,3(2,4+1,5)*2 = 2,340*									
11	011-612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	62,095	m2	309,00	19 187,36		0,02975	1,847		
		54,045+8,05 = 62,095									

Stavba Prevádzková budova - recepcia - stav. úpravy

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodavka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	011-622474102	Omietka vonk. stien zo such zm bez prednástreku štuková Baumit MCS35	28,514	m2	380,00	10 835,32		0,03573	1,019		
		*(7,6*4,14-(2,4*1,5+1,65-2,3)) = 28,514*									
13	011-622484010*	Poliahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou do tmelu	80,958	m2	204,00	16 515,43		0,00313	0,253		
		72,908+8,05 "pult" = 80,958									
14	011-641991721	Osadenie rámov z plastov do 4 m2 s montážnou penou	2,000	kus	745,00	1 490,00		0,00120	0,002		
15	MAT-6114B4707	Okno plast. 240x190 cm	1,000	kus	19 446,00		19 446,00				
16	MAT-6114B4708r	Okno plast. 200x190 2xFix+OS+OS	1,000	kus	17 031,00		17 031,00				
17	011-642992720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	3,000	kus	3 886,00	11 658,00		0,00120	0,004		
18	MAT-611434760r	dvere vstupné plast.	1,000	kus	49 087,50		49 087,50	0,07500	0,075		
		*/+"interiérové dvere 1650x2300" 35630*1,05 = 37411,500*									
		*/+"bočný svetlík" 7130*1,05 = 7486,500*									
		*/+"nadsvetlík" 3990*1,05 = 4189,500*									
		,++ Medzisúčet : = 49087,500									
19	011-648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	6,300	m	94,50	595,35		0,00884	0,056		
20	MAT-6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	6,300	m	350,00		2 205,00				
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	**150 223,20**	**SKK**		**62 453,70**	**87 769,50**		**3,544**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
21	003-941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	30,400	m2	131,00	3 982,40		0,00588	0,179		
		*7,60*4,0 = 30,400*									
22	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	30,400	m2	59,00	1 793,60		0,00002	0,001		
23	013-963012510	Búranie stropov zo želb. prefa dosiek š. do 30 hr. do 14 cm	11,905	m3	2 730,00	32 500,65		0,00759	0,090	2,100	25,001
		*7,0*3,38*0,3 = 7,402*									
		*(4,9-3,38)*0,3*0,3*3 = 0,410*									
		*2,83*3,3*0,3 = 2,792*									
		*(4,97-3,3)*0,3*0,3*2 = 0,301*									
24	013-968062747	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2	19,020	m2	45,00	855,90		0,00050	0,010	0,015	0,285
		*3,17*3*2 = 19,020*									
25	013-968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	36,660	m2	78,00	2 859,48		0,00044	0,016	0,025	0,917

Poz. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*6,7*3,0 = 20,100*									
		*4,0*4,14 = 16,560*									
26	013-971033841	Vybur. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	2,337	m3	890,00	2 079,93		0,00187	0,004	1,800	4,207
		*2,4*1,50*0,3 = 1,080*									
27	013-974031664	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	4,500	m	203,00	913,50				0,042	0,189
28	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	28,146	t	275,00	7 824,59					
29	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	168,876	t	9,00	1 519,88					
30	013-979082111	Vnútrostaveniskové doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,146	t	230,00	6 473,58					
31	013-979131409	Poplatok za ilož. a zneš. staveb. sute na vymedzených skládkach "D"-ostatný odpad	28,146	t	675,00	18 998,55					
32	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	24,153	t	615,00	14 854,10					
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**94 656,16**	**SKK**		**94 656,16**			**0,300**		**38,598**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**302 927,06**	**SKK**		**215 157,56**	**87 769,50**		**24,153**		**38,598**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		763 - Konštrukcie - drevostavby									
33	763-763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	27,400	m2	665,00	18 221,00		0,01487	0,407		
34	763-763132810	Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu Knauf	27,400	m2	475,00	13 015,00		0,00255	0,070		
35	763-998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	312,360	%	6,80	2 124,05					
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	**33 360,05**	**SKK**		**33 360,05**			**0,477**		
		764 - Konštrukcie klampiarske									
36	764-764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	6,300	m	320,00	2 016,00		0,00052	0,003		
37	764-998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	20,160	%	1,60	32,26					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**2 048,26**	**SKK**		**2 048,26**			**0,003**		
		766 - Konštrukcie stolárske									
38	766-766	Konštrukcie stolárske - dodavka a montáž recepč. pultu a dvier	88 108,000	Sk	1,10	96 918,80					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
39	766-998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	969,188	%	0,60	581,51					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu:	97 500,31	SKK		97 500,31					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
40	767-767132211	Montáž stien a priečok z plechu akust. úpravy obkladu	20,700	m2	794,00	16 435,80		0,00010	0,002		
		*(0,75*2+3,5)*4,14 = 20,700*									
41	MAT-5522E0313r	Stena vstupná hl. s posuvnými autom. dverami	1,000	kus	193 410,00		193 410,00				
		184200,0 "stena vstupná" = 184200,000									
42	767-767132213	Montáž stien a priečok z plechu akust. úpravy dilatovaním	32,000	m	260,00	8 320,00		0,00001			
43	767-767996802	Demontaž ostatných doplnkov do 100 kg	570,427	kg	22,00	12 549,39		0,00005	0,029	0,001	0,570
		14,3(4,9+3,07)*3 = 341,913*									
		14,3(4,97+2,02)*2 = 228,514*									
44	767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 307,152	%	0,80	1 845,72					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	232 560,91	SKK		39 150,91	193 410,00		0,031		0,570
		76 - KONŠTRUKCIE spolu:	365 469,53	SKK		172 059,53	193 410,00		0,511		0,570
		77 - PODLAHY									
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
45	773-7771150311	Podlaha cemento-akrylátová hr 8-12mm MONAL	203,500	m2	850,00	172 975,00		0,00414	0,842		
		*3,5*1,0 = 3,500*									
		200 = 200,000									
46	773-998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	1 729,750	%	0,50	864,88					
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	173 839,88	SKK		173 839,88			0,842		
		77 - PODLAHY spolu:	173 839,88	SKK		173 839,88			0,842		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		786 - Čalunnícke úpravy									
47	786-786615110r	Montáž + dodávka žalúzi	5 560,000	SK	1,10	6 116,00					
		786 - Čalunnícke úpravy spolu:	6 116,00	SKK		6 116,00					

Stavba Prevádzková budova - recepcia - stav úpravy SKANVOR „pol

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu :	6 116,00	SKK		6 116,00					
		PRACE A DODAVKY PSV spolu :	545 425,41	SKK		352 015,41	193 410,00		1,354		0,570
		PRACE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
46	921-210	Elektromontáže, silnoprúd	33 534,430	Sk	1,10	36 887,87					
		33534,43 = 33534,430									
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	36 887,87	SKK		36 887,87					
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	36 887,87	SKK		36 887,87					
		Za rozpočet celkom :	835 240,34	SKK		604 068,84	231 179,50		25,907		39,168

Krycí list

SKANSOR spol. s r.o.

Stavba: Prevádzková budova - nástupná - stav. úpravy	Miesto: Sučany, Psychiatrická liečebňa,	Rozpočet:
Objekt: NP - vstupná rampa aj s nábehom,	JKSO:	Spracoval: Ing. Alžbeta Tondelová
	Zmluva č. 02/2008/DK	Dňa: 30.05.2008

Odberateľ: Psychiatrická liečebňa, Sučany	IČO: 17338012	DIČ: 2020358669	IČ DPH: SK2020358669
Dodávateľ: SKANSOR s.r.o.Skalica ID3BD Skalica	IČO: 31564888	DIČ: 2020431915	IČ DPH: SK2020431915
Prijatelia:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:

1 MO DP	203 862 Sk/K	za MO DP	1 MO UP	203 862 SKK	za MO UP
1 MO ZP	203 862 Sk/K	za MO ZP	1 M	203 862 SKK	za M

A	ZRN	konštrukčné práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV	364 280,64		364 280,64
2	PSV	- 173 636,88		- 173 636,88
3	MCS			
4	Iné			
5	Súčet	190 443,76		190 443,76

B	R - individuálne náklady	
6	Práca nadčas	
7	Murárska výpomoc	
8	Sau pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	MOS - náklady vrátane marže	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stáčené podmienky	
14	Zľava -10,00 %	-19 044,38
15	Súčet riadkov 11 až 14	-19 044,38

prijatelia, rozpočet, cenár	
Podpis:	
Dátum:	
Pečiatka:	

odberateľ, objednávateľ:	
dodávateľ, zhotoviteľ:	

D	DN - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Ináštanka Ilmovať	
18	Projektové práce	
19	Kompletačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	
E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	171 398,68
22	DPH 19 % z 171 398,68	32 565,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	203 962,08
F	Odpočet - vrátenie	

Stavba: Prevádzková budova - recepcia - stav. úpravy
Objekt: NP - vstupná rampa aj s nábehom

Odberateľ: Psychiatrická liečebňa, Sučany
Dodávateľ: SKANVOR s.r.o.Sklabiňa
Projektant:

Dátum: 30.05.2008
Spracoval: Ing.AlžbetaTorebková

Prehľad nákladov

SKANVOR spol. s r.O.

Por číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRACE									
1	221-113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm do 200 m2	-20 000	m2	387 00	-7 740 00				0 400	-8 000
2	221-113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm do 200 m2	247 935	m2	457 00	113 306 30				0 225	55 785
		35*5,66 = 204,750									
		(9,305+12,8)*1,0 = 22,105									
		17,8*1,1+10*0,7 = 21,080									
3	272-132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	9,724	m3	705,00	6 855 42					
		(9,30+12,8)*1,1*0,4 = 9,724									
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu	112 421,72	SKK		112 421,72					47 785
		2 - ZÁKLADY									
4	011-274313611	Základové pasy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	9,724	m3	3 290 00	31 991,96		2,41931	23 525		
		9,724 = 9,724									
		2 - ZÁKLADY spolu	31 991 96	SKK		31 991,96			23,525		
		3 - ZVLÁŠŤ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
5	011-311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	12 434	m3	4 390 00	54 585 26		2 28255	28.381		
		35*0,9*0,3 = 9,450									
		(9,3+12,8)*0,9/2*0,3 = 2,984									
6	011-311361621	Výstuž nosných základových múrov nosných 10338	0,538	t	54 100 00	29 105,80		1 06365	0,572		
		(35+9,3+12,8)*4*2*0,89/1000 = 0,407									
		92*0,9*1,58/1000 = 0,131									
		3 - ZVLÁŠŤ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu	83 691,06	SKK		83 691,06			28 953		
		5 - KOMUNIKÁCIE									

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
7	221-584751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 15 cm	-20,000	m2	126,00	-2 520,00		0,29160	-5,832		
8	221-581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	60,290	m2	657,00	39 590,82		0,35856	21,608		
		*35*6,0 = 210,000*									
		*(9,30+12,8)*1,0 = 22,100*									
9	221-581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm	-20,000	m2	408,00	-8 160,00		0,35856	-7,172		
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**25 910,82**	**SKK**		**25 910,82**			**8,604**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
10	011-622477010	Omietka vonk. soklov Baumit mozaika bez tepelnej izolácie	34,880	m2	860,00	29 996,80		0,00694	0,242		
11	011-622478010r	Omietka vonk. Sika Mono Top 620	3,740	m2	770,00	2 879,80		0,00892	0,033		
12	011-622484010*	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou do tmelu	38,520	m2	188,00	7 260,50		0,00313	0,121		
13	011-631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	8,750	m2	172,00	1 505,00		0,00863	0,076		
		*35*0,25 = 8,750*									
14	011-631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstranenie	8,750	m2	49,50	433,13					
15	011-631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,116	t	38 300,00	4 442,80		0,98901	0,115		
		*35*1,10*3,014/1000 = 0,116*									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	**46 516,09**	**SKK**		**46 516,09**			**0,587**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	272-919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	29,100	m	201,00	5 849,10		0,00003	0,001		
		*3,5*2 = 7,000*									
		9,3+12,8 = 22,100									
17	011-953941211	Osadenie konzol alebo kolíev do vynechaných otvorov bez ich dodávky	10,000	kus	54,50	545,00		0,00234	0,023		
18	013-962032254	Búranie muriva z tehál cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2	1,989	m3	660,00	1 312,74		0,00131	0,003	2,000	3,978
		*(9,30+12,8)*0,9/2*0,20 = 1,989*									
19	013-962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	9,450	m3	1 830,00	17 293,50		0,00150	0,014	2,200	20,790
		*35*0,3*0,9 = 9,450*									
20	013-976071111	Vybúranie kovových zábradí a madiel	35,000	m	113,00	3 955,00				0,037	1,295
21	013-979081111*	Likvidácia sute	73,846	t	400,00	29 539,20					
22	221-998224211	Presun hmôt pre plochy letisk. kryt betónový	61,711	t	36,50	2 252,45					

Objekt NP - vstupná rampa s nábehom

SKANVOR,pol ,rO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodavka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonach Jednotková	Suť v tonach Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**60 746,99**	**SKK**		**60 746,99**			**0,041**		**26,063**
		PRACE A DODÁVKY HSV spolu :	**364 280,64**	**SKK**		**364 280,64**			**61,711**		**73,848**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		77 - PODLAHY									
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt									
23	773-7771150311	Podlaha cemento-akrylátová hr. 8-12mm MONAL	- 203,500	m2	850,00	- 172 975,00		0,00414	-0,842		
24	773-998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	-1 729,750	%	0,50	- 864,88					
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**- 173 839,88**	**SKK**		**- 173 839,88**			**-0,842**		
		77 - PODLAHY spolu :	**- 173 839,88**	**SKK**		**- 173 839,88**			**-0,842**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**- 173 839,88**	**SKK**		**- 173 839,88**			**-0,842**		
		Za rozpočet celkom :	**190 440,76**	**SKK**		**190 440,76**			**60,869**		**73,848**

Krycí list

SKANVOR spol. srd

Stavba: Prevádzková budova - recepcia - stav. úpravy	Miesto: Sučany, Psychiatrická liečebňa,	Rozpočet:
Objekt: NP a zmeny	JKSO:	Spracoval: Ing. Alžbeta Torebkova
	Zmluva č. 02/2008/SK	Dňa: 30.05.2008

Odberateľ: Psychiatrická liečebňa, Sučany	IČO: 17335612	DIČ: 2020598888	IČ DPH: SK2020598888
Dodávateľ: SKANVOR s.r.o. Sklabiňa 03803 Sklabiňa	IČO: 31564666	DIČ: 2020431919	IČ DPH: SK2020431919
Projektant:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:

1 M3 OP	325 993 SKK za M3 OP	1 M2 UP	325 993 SKK za M2 UP
1 M2 ZP	325 993 SKK za M2 ZP	1 M	325 993 SKK za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV:	159 488,08	104 540,03	264 028,11
2	PSV:	6 415,07	3 500,13	9 915,20
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	165 903,15	108 040,16	273 943,31

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár:	odberateľ, obstarávateľ:	dodávateľ, zhotoviteľ:
Podpis:		
Dátum:		
Pečiatka:		

D	ON - ostatné náklady:	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady:	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:	273 943,31
22	DPH 19 % z: 273 943,31	52 049,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	325 992,51

F	Odpočet - pripočet	

stavba ; Prevádzková budova - recepcia - stav úpravy
Objekt HP a zmeny

Objednávateľ: Psychiatrická liečebňa, Sučany
Zhotoviteľ: SKANMOR s.r.o,Sklabiňa

Dátum: 30.05.2008
"Spracoval: Ing. Alžbeta Torebková

Prehľad nákladov

Poč. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Mena jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221-113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm do 200 m2	21,080	m2	457,00	9 633,56				0,225	4,743
2	272-132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	1,600	m3	705,00	1 128,00					
		*(2,4+0,6*2)*0,6*0,4 = 1,600*									
3	272-132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	8,508	m3	705,00	5 998,14					
4	272-174101101	Zasyp zhutnený jám rýh šachiet alebo okolo objektu	0,840	m3	83,00	69,72					
5	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,500	m3	300,00	750,00					
6	MAT-583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	4,188	t	510,00		2 135,88	1,00000	4,188		
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu	19,715,30	SKK		17 579,42	2 135,88		4,188		4,743
		2 - ZÁKLADY									
7	011-274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	0,567	m3	3 290,00	1 865,43		2,41931	1,372		
		*0,15*3,6*1,05 = 0,567*									
		2 - ZÁKLADY spolu	1 865,43	SKK		1 865,43			1,372		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
8	011-311272203	Murivo nosné z bet. tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	1,792	m3	4 390,00	7 866,88		2,28255	4,090		
		14,226-12,434 = 1,792									
9	011-311331321	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10338	0,046	t	54 100,00	2 486,60		1,06365	0,049		
		0,584-0,539 = 0,046									
		3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu	10 355,48	SKK		10 355,48			4,139		
		4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE									
10	271-451541111	Lôžko pod potrubie stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	1,000	m3	800,00	800,00		1,70340	1,703		
11	271-451541111	Lôžko pod potrubie stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	1,000	m3	800,00	800,00		1,70340	1,703		

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodavka	Hmotnosť v tonách Jednotkova	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu	1 600,00	SKK		1 600,00			3,407		
		5 - KOMUNIKÁCIE									
12	221-564211112	Podklad zo štrkopiesku hr. 6 cm	196,000	m2	56,00	10 976,00		0,12144	23,802		
13	221-567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 6 cm	196,000	m2	287,00	56 252,00		0,30642	60,058		
14	221-596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	196,000	m2	225,75	44 247,00		0,07400	14,504		
15	MAT-592450800	Dlažba zámková prirodna hr. 6cm	237,160	m2	405,30		96 120,95	0,17000	40,317		
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu	207 595,95	SKK		111 475,00	96 120,95		138,682		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
16	011-631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	3,200	m2	172,00	550,40		0,00863	0,028		
17	011-631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahach odstránenie	3,200	m2	49,50	158,40					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	708,80	SKK		708,80			0,028		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
18	271-871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	25,000	m	13,90	347,50					
19	MAT-2865A0106	Rúra kanalizačná hladká hrdlovana PVC - 125x3,0x1000 - 4211	25,000	kus	127,00		3 175,00				
20	271-877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	5,000	kus	36,50	182,50					
21	MAT-286506310	Koleno kanalizačne PVC d 125/30°	1,000	kus	78,00		78,00	0,00070	0,001		
22	MAT-286506320	Koleno kanalizačne PVC d 125/45°	2,000	kus	78,00		156,00	0,00075	0,002		
23	MAT-286506340	Koleno kanalizačne PVC d 125/87°	2,000	kus	99,50		199,00	0,00085	0,002		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu	4 138,00	SKK		530,00	3 608,00		0,004		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
24	221-916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	7,700	m	156,00	1 201,20		0,10562	0,813		
25	221-917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporoz do lôžka z betónu	10,000	m	267,00	2 670,00		0,17638	1,764		
26	MAT-592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	8,000	kus	114,40		915,20	0,02200	0,176		
27	MAT-592175000	Obrubník chodníkový ABO 2-15/1,5 100x15x25	10,000	kus	176,00		1 760,00	0,08400	0,840		
28	221-918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	0,354	m3	3 040,00	1 076,16		2,36285	0,836		
29	272-919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	23,500	m	201,00	4 723,50		0,00003	0,001		

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Mena jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	221-998224211	Presun hmôt pre plochy letisk, kryt betónovy	156,249	t	36,50	5 703,09					
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	18 049,15	SKK		15 373,95	2 675,20		4,430		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	264 028,11	SKK		159 488,08	104 540,03		156,249		4,743
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
31	721-721242116	Lapače strešných splavenin liatinové DN 125	2,000	kus	1 580,00	3 160,00		0,02520	0,050		
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	3 160,00	SKK		3 160,00			0,050		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	3 160,00	SKK		3 160,00			0,050		
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
32	771-771444111	Montáž soklov hutn.rovných do flexib.lep.do 6.5cm	15,300	m	48,50	742,05		0,00033	0,005		
33	771-771444114	Montáž soklov hutn.rovných do flexib.lep.do 15cm	14,890	m	86,50	1 288,85		0,00078	0,012		
34	771-771575104	Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hlad. 150x 75 do tmelu	3,230	m2	379,00	1 224,17		0,00491	0,016		
		3,4*0,95 = 3,230									
35	MAT-597637600	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	6,863	m2	510,00		3 500,13	0,01900	0,130		
		(3,22+1,071+2,235)*1,05 = 6,863									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	6 755,20	SKK		3 255,07	3 500,13		0,163		
		77 - PODLAHY spolu:	6 755,20	SKK		3 255,07	3 500,13		0,163		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	9 915,20	SKK		6 415,07	3 500,13		0,213		
		Za rozpočet celkom:	273 943,31	SKK		165 903,15	108 040,16		156,463		4,743